



Lubycza Królewska, dnia 27.10.2020 r.

BURMISTRZ
LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
ul. Kolejowa 1
RGK.27114.2020
22-680 LUBYCZA KRÓLEWSKA

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej Nr111964L ul. Nowy Świat w Żurawcach w km0+386 do 0+896.”

Zamawiający, Gmina Lubycza Królewska w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr111964L ul. Nowy Świat w Żurawcach w km0+386 do 0+896.**”, informuję, że na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 26.10.2020 r.

1. W przedmiarze robót poz. 19 d.5 Zamawiający umieścił opis „podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa warstwa gr.15 cm” na przekrojach konstrukcyjnych „grunt stabilizowany cementem C3/4,„. Prosimy o podanie rodzaju stabilizacji.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w ofercie należy ująć grunt stabilizowany cementem C 3/4. o grubości warstwy 15 cm.

2. W Projekcie budowlanym Zamawiający przewidział do przebudowy dwa istniejące przepusty rurowe na przepusty z rur PCV 800 mm w km 0+219 o długość L - 10 mb, oraz w km 0+535 o długość L - 10 mb. Przedmiar robót nie uwzględnia wymiany rury. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zrezygnował z przebudowy istniejących przepustów w km 0+ 219 o długość L - 10 mb, oraz w km 0+535 o długość L - 10 mb, dlatego w przedmiarze nie zostały uwzględnione wymiany rur i nie należy tego wyceniać.

3. W projekcie budowlanym na konstrukcji zjazdów przewidziano warstwę ścieralną o grubości 3 cm. Z przedmiaru robót wynika, że warstwa ma grubość 4cm, zaś na rysunkach zjazdów umieszczono grubość 5cm. Prosimy o podanie wymaganej grubości warstwy.

Odp.: Należy przyjąć warstwę nawierzchni ścieralnej na zjazdach o grubości 5 cm.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną? W razie akceptacji tej formy zabezpieczenia prosimy o podanie adresu e-mail do przekazania dokumentu.



Odp: Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie niepieniężnej - w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: przetargi@lubycz.pl).

5. Prosimy o sprawdzenie zapisów treści umowy. § 5 punkt. 3.

Odp. § 5 punkt. 3 został poprawiony i otrzymuje brzmienie: Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego robót.

6. Czy Zamawiający wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu?

Odp: Tak, Zamawiający wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu.

7. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 35 d. 9 przedmiaru robót w zakresie ilości oraz obmiaru robót.

Odp.: Zamawiający informuje, że iż zrezygnował z przebudowy istniejących przepustów w km 0+ 219 o długość L - 10 mb, oraz w km 0+535 o długość L - 10 mb, jednak należy wykonać dla dwu istniejących przepustów:

- ścianki czołowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych fi 80 cm wraz z fundamentami,*
- umocnienia skarp płytami ażurowymi typu "Krata mała" o wym. 60x40x10 na zaprawie cementowej,*
- Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr. kat. III,*
- Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. III*

Ponadto Zamawiający informuje, iż w ofercie należy ująć oczyszczanie istniejących przepustów.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marek Luszczynski